

Vergabe

Bezeichnung:	Dachabdichtungsarbeiten
Vergabeordnung:	VOB/A
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort:	76709 Kronau
Ausführungszeit:	03.06.2024 bis 06.09.2024
Ablauf der Angebotsfrist:	05.04.2024, 11 Uhr
Vergabestelle:	Gemeinde Kronau, Kirrlacherstraße 2, 76709 Kronau
Link zu Vergabeunterlagen:	http://www.kronau.de/web/wirtschaft/ausschreibungen/index/php

Kurzbeschreibung der Leistung

Dachsanierung der Erich Kästner Schule Kronau

Gebäude A

- Kiesschüttung abrechen und entsorgen, ca. 260 m²
- Bituminöse Abdichtung abrechen und entsorgen, PAK belastet, ca. 260 m²
- Gefälledämmung abrechen und entsorgen, HBCD Belastet, ca. 260 m²
- Dampfbremse bituminös abrechen und entsorgen, PAK belastet, ca. 260 m²
- 2 Oberlichter abrechen und entsorgen
- Vorhandene Bleche und Rinnen abrechen und entsorgen. 60 m
- Erstellen Gefälleplan
- Neues Oberlicht setzen, 1 Stück
- Kernbohrungen und neue Abläufe setzen.
- Neuer Dachaufbau aus Gefälledämmung aus Mineralwolle und Folienabdichtung mit Kiesauflast, ca. 260 m²
- Neue Entwässerungsrinne Setzen inkl. Fallrohre, 60 m

Gebäude E

- Demontage und seitlich lagern der Attikaabdeckungen. 109 m
- Kiesschüttung abrechen und entsorgen, ca. 490 m²
- Vorhandene Aufbau mit Flüssigkunststoff abdichten, 490 m²
- Obere Schale der Oberlichter tauschen, 2 Stück
- Vorhanden Dachablauf erneuern, 7 Stück
- Attikableche wieder montieren, 109 m
- Neue Kiesschüttung aufbringen, 490 m²